







NW 608



Scotsman
Ice Systems

Modulaire ijsmachine
Maximale ijsproductie per dag 320 kg

Item #:
Project:
Aantal:

	<p>PRODUCTKENMERKEN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verticaal verdampersysteem • T304 roestvrij staal. • Waarschuwinglampjes. • Stapelbare machines (stapelkit beschikbaar als optie). • Met één druk op de knop reinigen: verlaagt de arbeidskosten, bespaart tijd en vereenvoudigt het reinigingsproces. • Directe toegang tot de verdamper via de voorzijde voor snelle zelfonderhoudswerkzaamheden. • Stapelbaar: voeg flexibiliteit toe! • Ijsmaker: vereist een afzonderlijke container om het geproduceerde ijs op te slaan. 																	
 <p>NW 608 Klassiek ijsblokje Dice 10 g W 22 x D 22 x H 22 mm</p>  <p>NW H 608 Klassiek ijsblokje Half Dice 6 g W 10 x D 22 x H 28 mm</p>  <p>NW L 608 Klassiek ijsblokje Large Dice 15 g W 28 x D 22 x H 28 mm</p>	<p>CONDENSATIE SYSTEEM</p> <p>Externe condensor Luchtgekoeld Watergekoeld</p>	<p>AANBEVOLEN OPSLAGBUNKERS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Model</th> <th>Opslagbunker</th> <th>kg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">NW 608</td> <td>✓ SB393</td> <td>181</td> </tr> <tr> <td>✓ SB530</td> <td>243</td> </tr> <tr> <td>CBT48EAMCD SB948</td> <td>406</td> </tr> </tbody> </table>		Model	Opslagbunker	kg	NW 608	✓ SB393	181	✓ SB530	243	CBT48EAMCD SB948	406					
Model	Opslagbunker	kg																
NW 608	✓ SB393	181																
	✓ SB530	243																
	CBT48EAMCD SB948	406																
	<p>KOELMIDDEL</p> <p>R404A</p>	<p>SPANNING V/Hz/ph</p> <p>230/50/1 230/60/1</p> <p>LEGENDA: ✓ : Perfecte combinatie ijsmachine en voorraadbunker ● : Uitsparing voor ijsuitgifte nodig bij installatie CBTxxxxxxx : heeft additionele opslagbunker nodig</p>																
<p>CERTIFICATEN:</p> 	<p>VOORWAARDEN WERKOMGEVING</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Minimum</th> <th>Maximum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Luchttemperatuur</td> <td>10°C</td> <td>43°C</td> </tr> <tr> <td>Watertemperatuur</td> <td>5°C</td> <td>38°C</td> </tr> <tr> <td>Waterdruk</td> <td>1 bar (14 psi)</td> <td>5 bar (70 psi)</td> </tr> <tr> <td>Elektrische spanning</td> <td>-10%</td> <td>+10%</td> </tr> </tbody> </table>				Minimum	Maximum	Luchttemperatuur	10°C	43°C	Watertemperatuur	5°C	38°C	Waterdruk	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)	Elektrische spanning	-10%	+10%
	Minimum	Maximum																
Luchttemperatuur	10°C	43°C																
Watertemperatuur	5°C	38°C																
Waterdruk	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)																
Elektrische spanning	-10%	+10%																
<p>BELANGRIJKE OPMERKING: modellen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit specificatieblad is alleen bedoeld voor commercieel gebruik. Raadpleeg onze servicehandleidingen voor technische documentatie.</p>	<p>Download onze gratis App Scotsman Ice Apple store Google play Windows store</p> <p>DOWNLOAD </p>	<p>www.scotsman-ice.it</p>																

